

Fremtidens Skørping IdrætsCenter

Rold Skov Trail & Outdoor

SKØRPING IdrætsCenter

ERIK

april 2026

På vegne af styregruppen bag Fremtidens Skørping Idrætscenter, Rold Skov Trail og Outdoor, har vi fornøjelsen af at kunne præsentere opdateret skitsemateriale for projektet.

Vi har været igennem en lang og givende proces med vores rådgivere, hvor vi i fællesskab har gjort mange overvejelser omkring projektets konkrete udformning og udtryk, med det formål at forløse projektets stedbundne potentiale.

Vi mener selv at der foreligger store synergier med vores eksisterende idræts- og halanlæg, kombineret med det unikke steds potentiale i forhold til en voksende interesse for trail- og outdoor aktiviteter. Vi ser frem til forhåbentligt at kunne fortsætte det gode samarbejde mod realisering.

Julie Mackenhauer,

forperson i styregruppen bag udviklingsprojektet "Rold Skov Trail og Outdoor" og bestyrelsesmedlem i Skørping Idrætscenter.

s.	Indhold
3	Introduktion
6	Vision
7	Brugergrupper og samskabelsesproces
10	Arkitektonisk hovedgreb og transformation
11	Bæredygtighedstilgang
12	Skitseprojekt
49	Finansiering og budgetoverslag
51	Bilag, uddrag fra tidligere materiale

Introduktion

Velkommen til Rold Skov, Skørping og SIC



Stationsby og naturby

Skørping er både stationsby og naturby – et sted hvor forbindelser går i flere retninger. Byen ligger på jernbanestrækningen mellem Aalborg og Aarhus og har gennem mange år fungeret som et lokalt knudepunkt for pendling og hverdagsliv. Samtidig ligger byen direkte op til Rold Skov – et af Danmarks største sammenhængende skovområder – og danner en naturlig overgang mellem bebyggelse og landskab. Denne dobbelte orientering – mod infrastrukturen og mod naturen – er med til at definere Skørpings særlige karakter.

Byen i skoven

Skørping beskrives ofte som “byen i skoven”, og netop denne tæthed er en afgørende kvalitet. Skoven er ikke et udflugtsmål, men en del af hverdagen. Stier og ruter begynder tæt på byens funktioner, og overgangen fra inde til ude sker hurtigt og uden tydelige grænser. Det betyder, at bevægelse, ophold og friluftsliv er integreret i dagligdagen – for både børn, unge og voksne.

Et aktivt lokalsamfund

Skørping er en aktiv foreningsby med et bredt udbud af idrætsaktiviteter og et højt engagement i lokalsamfundet. Idrætscenteret, skolen og foreningerne udgør centrale mødesteder, hvor mange af byens borgere har deres daglige gang. Her mødes organiseret idræt, skolebrug og sociale fællesskaber og skaber et levende og aktivt miljø.

Et stærkt outdoor-miljø

I byen har der udviklet sig et omfattende miljø for selvorganiserede aktiviteter i området. Løb, mountainbike, orienteringsløb og vandring fylder meget og benyttes af både lokale og besøgende. Aktiviteterne tager ofte udgangspunkt i de samme steder – parkeringspladser, stiadgange og uformelle mødesteder – hvorfra man bevæger sig ud i skoven og tilbage igen.

Flere samtidige brugsmønstre

Det særlige ved Skørping er, at flere forskellige brugsmønstre eksisterer samtidig:

- det organiserede foreningsliv
- den daglige brug fra skole og institutioner
- det uformelle hverdagsliv
- det selvorganiserede outdoor-miljø
- de midlertidige brugere

Ofte er det de samme mennesker, der bevæger sig mellem rollerne – som foreningsmedlem, forælder, løber eller gæst. Det skaber et levende sted, men også et behov for rammer, der kan rumme forskellighed og understøtte både aktivitet og ophold.

Et sted med potentiale

Det er i mødet mellem stationsbyen, naturbyen og de lokale fællesskaber, at projektets afsæt ligger. Et sted med mange samtidige bevægelser, hvor nogle er på vej, nogle er på vej ud, og andre bliver. Skørping er dermed ikke blot et sted for aktiviteter, men et sted hvor ophold, bevægelse og fællesskab allerede er tæt forbundet – men ikke fuldt understøttet af de eksisterende rammer.

Fra sted til projekt

Projektet tager afsæt i denne virkelighed og i ønsket om at samle, forbinde og forstærke de eksisterende kvaliteter. Ikke ved at ændre stedets karakter, men ved at tydeliggøre det, der allerede er til stede, og skabe bedre rammer for, at forskellige måder at bruge stedet på kan mødes.

Kontekst & bygning
Eksisterende forhold

KONTEKST

Skørping Idrætscenter (SIC) ligger smukt placeret ved Himmerlandsvej i forbindelse med Rold Skov.

Idrætscentets nærmeste naboer er:
- Skørping Skole med professionel skater-pool med offentlig adgang.
- Rold Skov med mountainbike-teknikanlæg, afmærkede mountainbikespor, afmærkede vandreruter, ridespor, orienteringsløbsfaciliteter, mm.

Den eksisterende idrætshal er placeret på en sokkelgrund. Derfor vil der pågå dialog med Rebild Kommune vedrørende de omkringliggende arealer.

DEN SELVEJENDE INSITUTION

Skørping Idrætscenter (SIC) er en selvejende institution, som blev grundlagt i 1975, da den første idrætshal blev opført.
SIC fungerer som samlingssted for beboerne i Skørping.


"Vi sørger for rammerne imens foreningerne skaber indholdet. Rammerne vil vi gerne forandre og forbedre, og derfor er vi altid i gang, med at gøre hallen til et bedre sted for os alle. Hos os har vi åbne døre. Det betyder, at alle er velkomne til at bruge faciliteterne, så længe de ikke er booket af foreningerne eller andre. Vi tror på , at tillid og frihed under ansvar er vejen frem, og at vi sammen passer godt på vores samlingssted i byen."

EKSISTERENDE FACILITETER

SIC tilbyder fysiske rammer til klassiske sportsgrene som fodbold, håndbold, badminton og gymnastik og har også rum til kampsport, yoga og fitness. SIC råder i dag over følgende faciliteter:

Indendørs faciliteter
- 2 haller med tidtagnings- og lydanlæg
- 2 håndboldbaner
- 2 indendørs fodboldbaner, heraf 1 bane med bander
- 4 volleyballbaner
- 2 tværliggende basketballbaner
- 1 basketballbane i fuld størrelse
- Springgrav
- Træningssal
- 12 omklædnings- og baderum
- Moderne fitnesscenter med faciliteter til såvel individuel træning som holdtræning (feks. spinning)
- Mødelokaler i forskellige størrelser med plads til op til 100 personer (fordelt på flere lokaler)
- Café (nuværende forpagteraftale med Bagtanker)

Udendørs faciliteter
- Lysanlæg
- 3 11-mands fodboldbaner
- 6 8-mands fodboldbaner
- 7 5-mands fodboldbaner
- 9 3-mands fodboldbaner
- Multibane
- Padelbane
- Atletikfaciliteter (mangler vedligehold)
- Forbindelse til Disc Golf Bane
- MTB
- Cykel vaskestation til MTB
- Ski-in/ski-out
- Gratis parkering



KONTEKSTEN - de nære udearealer


HAL 2 - den tydelige rytme af beton-skiver og limtræspær er synlig i facaden

Kontekst & bygning

Bygningsanalyse

BYGNINGSANALYSE

Den første idrætshal blev opført i 1975. Den er opført som en klassisk idrætshal og den bærende konstruktion består af beton og limtræ-spær.

Idrætscenteret blev udvidet med ”Hal 2” i 90’erne, med konstruktionsopbygning i lighed med Hal 1.

Der er i perioden 2000-2006 udvidet med tilbygninger som rummer mødefaciliteter, industrikøkken og café. Denne tilbygning har facadeplader og tonede vinduer, som gør at facaderne fremstår lukkede.
Idrætscenteret fremstår aflukket, ”ikke-inviterende” og henvender sig udelukkende til de idrætsaktive.

Ydre kvaliteter
- Bygningen er karakteriseret ved sin traditionelle idrætshal-arkitektur med høj tagryg og store udbrudte tagflader
- Nærheden til skov- og grønne arealer er en kvalitet for området; de eksisterende træer placeret i en bueform tæt på hallen skaber udendørs pladsdannelse

Indre kvaliteter:
- De synlige limtræsspær og betonsøjler og -skiver gør at konstruktionen er aflæselig og inddeler rumlighederne i en tydelig rytme
- Fine gule teglvægge går igen som fyldning mellem betonskiverne.

Mangler og Forbedringsområder:
- Flere af faciliteterne viser tegn på slid og behov for renovering efter mange års brug.
- Der er ikke tilgængelig adgang til hallerne, som ligger i en lavere kote, end de øvrige faciliteter. For at opfylde moderne krav til offentlige bygninger, og for at skabe lige adgang til idræt for alle, vil der skulle etableres niveaufri adgang.
- De mange tilbygninger har sløret det oprindelige arkitektoniske udtryk og gjort facaden lukket ud mod ankomstsiden ved parkeringspladsen.
- Tilbygningerne har gjort det svært at navigere i bygningen, da der er mange aflukkede rum
- De grå facadeplader og tonede ruder gør, at man ikke udefra kan se, hvad der foregår inde i bygningen.
- Yderligere forbedringer såsom ventilation, akustikforbedringer, dagslys/ovenlys og brandbeskyttelse bør også overvejes for at optimere bygningens funktionalitet og sikkerhed.

KONKLUSION

Skørping Idrætscenter er en klassisk 70’er idrætshal, som efter flere tilbygninger facadearkitektonisk fremstår aflukket. Bygningen har behov for renovering for at opfylde nutidige standarder og gældende krav til offentlige bygninger ift. dagslys og tilgængelighed.
I dag fremstår bygningerne med forskelligartede materialer og i forskellig arkitektonisk kvalitet, og det kan være svært at afkode bygningerne som en samlet helhed og ét idrætscenter. Der er mange m² aflukket facade og vinduerne har tonet glas, så det er vanskeligt at se, hvilke aktiviteter der foregår i bygningen, og derfor må det prioriteres, hvor det synes mest vigtigt at sætte ind, både ift.arkitektur, bæredygtighed, drift og vedligehold samt en tydelig og mærkbar forbedring af indgangsparti og synliggørelse af huset og dets indre aktiviteter ud mod omgivelserne.

Vi ser stort potentiale i at transformere den eksisterende bygning og løfte den arkitektoniske kvalitet med få enkle greb, som ”skræller lag af” og åbner op - så der både bliver bedre dagslys, og bygningen opleves mere imødekommende udadtil.

Ved at vælge en samlet materialeholdning til de nytilførte materialer, overvejende i træ og glas, kan der skabes større sammenhæng imellem den oprindelige hal og de senere opførte tilbygninger.
Med centerets placering nær natur er der er stort potentiale ved at tilføje nye lette konstruktioner med Outdoor-faciliteter, som binder ude & inde sammen til ét samlet center.



ANKOMSTSITUATIONEN I DAG



HAL INTERIØR I DAG SET MOD VÆG MELLEM HALLER - med den bærende konstruktion af limtræspær og beton

Vision og samskabelsesproces
fra behov og ønsker til projekt

Brugerinddragelse og samskabelse – fra vision til realiseret projekt
Projektet udspringer af et lokalt initiativ fra 2019, hvor en samlet kreds af outdoor-foreninger rettede henvendelse til Lokale og Anlægsfonden med et ønske om at udvikle faciliteter, der understøtter områdets unikke natur- og aktivitetsmuligheder. Initiativet blev hurtigt forankret gennem et tæt samarbejde mellem foreninger, Skørping Idrætscenter (SIC) og Skørping Skole, herunder samarbejdsaftaler og fælles fundraising.

I 2021 blev der gennemført en omfattende brugerproces i samarbejde med SPEKTRUM Arkitekter, som samlede borgere, foreninger og skole om en fælles retning. Denne er siden videreført og konkretiseret gennem styregruppens samarbejde med ERIK Arkitekter i 2023–2026.

Projektet er således resultatet af en flerårig, lokalt forankret udviklingsproces. Allerede tidligt blev en fælles vision formuleret:

> ”Skørping Idrætscenter skal være byens foretrukne mødested, der ansporer til fællesskab, leg og bevægelse – både ude og inde”

Denne vision er siden blevet videreudviklet til en klar strategisk retning:

- At udvikle idrætscenteret som portal til Rold Skov og outdoor-aktiviteter
- At styrke centeret som socialt mødested for hele lokalsamfundet
- At åbne hallen op og binde ude og inde sammen
- At tiltrække nye brugergrupper og sænke barrierer for deltagelse
- Fra behovsafdækning til konkret programmering

Brugerinddragelsen er gennemført i flere lag og har udviklet sig over tid i takt med projektets modning. Allerede i de tidlige faser blev der etableret samarbejdsaftaler mellem foreninger, Skørping Idrætscenter, skole og dagtilbud, hvilket skabte et fælles afsæt for projektet. Dette blev fulgt op af en bred workshop-proces i 2021, hvor borgere, foreninger og skole bidrog til at formulere behov og retning. Siden er projektet blevet videreudviklet gennem en styregruppe med direkte foreningsrepræsentation samt en løbende, mere dybdegående behovsafdækning baseret på dialog, interviews og konkrete erfaringer fra hverdagen i centeret.

Samskabelsen har samtidig haft en praktisk dimension, hvor nye initiativer er blevet afprøvet i drift. Eksempelvis er Café Bagtanker udviklet som et åbent og inkluderende mødested, og aktiviteter som Skørping byfest, Midsommer Lounge og samarbejder med lokale kulturaktører har været med til løbende at teste og kvalificere centerets rolle i lokalsamfundet. Samskabelsen har således været en gennemgående metode fra idé til konkretisering. Foreninger er repræsenteret i styregruppen, projektet er løbende kvalificeret gennem dialog, og SIC er samtidig styrket som en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Processen har indebåret reelle prioriteringer og fravalg, hvor ønsker er afvejet i forhold til helhed, økonomi og bæredygtighed.

Projektet fremstår dermed som en konsekvent videreudvikling af vision og brugerproces med en tydelig sammenhæng mellem behov, strategiske valg og konkrete løsninger. Brugerinddragelsen har ikke været en afsluttet fase, men en kontinuerlig proces, hvor erfaringer fra hverdagen har været lige så vigtige som workshops og møder.


Motionsmountainbike-løb med afgang fra Skørping Idrætscenter


Deltagere ved digitalt workshopmøde under corona

Brugergrupper og samskabelsesproces

fra behov og ønsker til projekt

Brugergrupper

Projektet tager afsæt i en bred brugerforståelse, hvor forskellige grupper ikke blot er målgrupper, men har haft direkte indflydelse på projektets prioriteringer og udformning:

Foreningslivet – de organiserede brugere

Idrætsforeningen FREM og de øvrige klubber udgør rygraden i centerets daglige brug. De har bidraget med konkrete behov for funktionelle faciliteter som depoter, boldrum og træningsfaciliteter, men også med et stærkt ønske om sociale rammer omkring aktiviteterne.

Samtidig har deres ønsker om egne rum tydeliggjort en central spænding mellem individuelle klubbehov og fælles løsninger. Denne spænding har været en drivkraft i projektet og har ført til en bevidst prioritering, hvor fælles funktioner styrkes, samtidig med at nødvendige driftsfaciliteter fastholdes.

Centeret rummer i dag allerede en bredde af aktiviteter – fra klassiske idrætsgrene til taekwondo og aftenskole – og projektet bygger videre på denne mangfoldighed. Samtidig peger processen på et ønske om at samle aktiviteter, der i dag ligger uden for centeret. Eksempelvis er klatreklubben i dag placeret på skolen, men har aktivt engageret sig i projektet med henblik på at blive en del af idrætscenteret fremadrettet.

Institutioner - skole, efterskole og dagtilbud

Skolen er en af de største daglige brugere og har haft stor indflydelse på behovet for bedre flow, fleksibilitet og ophold i dagtimerne. Samtidig er der i praksis arbejdet med at udvikle nye tilbud i samarbejde med institutioner, herunder etablering af padelbaner, samarbejder med Rebild Efterskole og udvikling af familiemedlemskaber i samarbejde med Skørping Tennisklub.

Disse erfaringer har tydeliggjort behovet for fleksible rammer, hvor aktivitet, læring og ophold kan kombineres, men også hvor der er mulighed for struktur, fordybelse og undervisning i mere afgrænsede rum. Institutionernes brug stiller krav til tydelig organisering, adgang til “bestilte” faciliteter og mulighed for at skabe ro i undervisningssituationer. Dette gælder også hjemmeskolere og hjemmepassere, som udgør en aktiv del af lokalsamfundet og efterspørger rammer for læring i samspil med naturen og adgang til fleksible faciliteter i dagtimerne.

Dialogen med skolen har samtidig understreget vigtigheden af en balanceret grad af åbenhed, hvor centeret kan fungere uforstyrret i dagtimerne, samtidig med at det uden for skoletid opleves som et åbent og tilgængeligt sted for andre brugergrupper.

Lokalsamfundet – det brede hverdagsliv

Brugerprocessen har vist et stærkt ønske om, at idrætscenteret fungerer som et åbent samlingssted for hele byen – et sted man kan opholde sig uden nødvendigvis at deltage i organiseret aktivitet. Dette er allerede i gang i praksis. Café Bagtanker fungerer som et dagligt mødested, og centeret indgår aktivt i byens liv gennem arrangementer og samarbejder – bl.a. med KulturStationen og lokale kulturforeninger.

Særligt børnefamilier, dagplejere og hjemmepassere har haft stor betydning for udviklingen af opholdsrum, legerum og uformelle mødesteder, som i dag bruges aktivt. Denne brugergruppe er kendetegnet ved en mere spontan og selvorganiseret anvendelse, hvor tilgængelighed, overskuelighed og mulighed for ophold er afgørende.

Unge – ophold og tilstedeværelse uden for organiserede aktiviteter

En væsentlig indsigt fra processen er behovet for at skabe rammer for unge, som ikke nødvendigvis er knyttet til foreningsaktiviteter. De unge efterspørger steder, hvor man kan opholde sig, mødes og være til stede uden krav om deltagelse. Dette adskiller sig fra både institutionernes strukturerede brug og de øvrige brugergruppers aktiviteter. Projektet arbejder derfor med at skabe dedikerede opholds- og hangout-zoner, som understøtter uformelle fællesskaber og giver unge en tydelig plads i centeret

Outdoor-brugere – lokale og selvorganiserede

Outdoor-miljøet omkring Skørping er stærkt og mangfoldigt med aktører som løbeklubber, orienteringsløb, mountainbike, disc golf og skisport. Grupper som Rold Skov Orienteringsklub, Skovløberne Rold, MTB-miljøerne og vinteraktiviteter omkring “Skistadion” har tydeligt peget på manglen på basale faciliteter og ophold før og efter aktivitet. Samtidig har større events og lokale løb synliggjort behovet for bedre organisering og modtagelse.

Deres nuværende brug af parkeringspladsen som mødested har været et konkret afsæt for udviklingen af Trail & Outdoor-funktionerne.

Hærvejsbrugeren – den midlertidige og nye gæst


Placeringen på Hærvejen tilfører en ny brugergruppe med andre behov end de lokale. Gennem dialog med bl.a. Udvikling Hærvejen, RebildPorten og kommunale aktører er der arbejdet med at forstå disse behov. Dette har ført til en ambition om at positionere centeret som et naturligt stop på ruten, herunder som del af udviklingen af “cykelperler” – certificerede dagsruter med start og slut ved idrætscenteret.



Modeller fra skolebørn på nye aktive måder at koble hal og skole



Aktiviteter på plænen foran Skørping Idrætscenter



“Bilomklædning”



Cykelvask på parkeringspladsen

Brugergrupper og samskabelsesproces
fra behov og ønsker til projektvalg

Projektet er ikke en direkte opsummering af ønsker, men en prioriteret oversættelse af behov til konkrete løsninger:

Hjerterum og sociale mødesteder
Behovet for et fælles samlingspunkt er omsat til Hjerterummet, som samler café, ophold og aktiviteter. Her videreudvikles erfaringerne fra Café Bagtanker og det eksisterende legerum. Hjerterummet kombineres med funktioner som møderum og fælles identitetsskabende elementer som fx. en pokalvæg eller andre elementer fra de forskellige brugergrupper.

Åbning og transparens
Oplevelsen af et lukket center er allerede begyndt at blive ændret gennem etablering af nye åbninger og vinduer siden 2021. Projektet viderefører dette som et gennemgående greb, hvor aktiviteter synliggøres, og adgangen gøres mere intuitiv.

Sammenhæng mellem inde og ude
Manglen på kobling til naturen er omsat til et samlet greb med stiforbindelser, opholdsrum og visuelle sammenhænge. Et centralt tema i dialogen med outdoorforeningerne har været behovet for fleksible ly/læ-zoner. Dette er omsat til halvåbne mellemzoner, der fungerer året rundt.

Outdoor som integreret funktion
Outdoor er løftet fra en uformel restfunktion til en integreret del af centeret gennem etablering af Trail & Outdoor-faciliteter med ophold, omklædning, værksted og depoter.

Nye brugergrupper og lavere adgangsbarrierer
Behovet for ikke-organiserede ophold er omsat til hangout-zoner for unge samt fleksible rum til bl.a. dagplejere, hjemmepassere og uformelle fællesskaber.

Strategiske tilvalg og fravalg
Projektet indeholder bevidste prioriteringer, hvor traditionelle løsninger er nedprioriteret til fordel for højere samlet værdi. Dette gælder bl.a. reduktion af nye opvarmede kvadratmeter, prioritering af fælles funktioner frem for individuelle klubrum samt udvikling af uopvarmede og halvåbne opholdszoner.

Samtidig er nye funktioner tilføjet i de senere faser - herunder wellnessfaciliteter som sauna - som et strategisk greb til at styrke ophold, sociale situationer og centerets rolle som destination.







Idræt gennem tiden i Skørping ved Lokalhistorisk arkiv og inddragelse af nye frivillige kræfter ifm. "Aktiv Torsdag" ved Skørping Idrætscenter.

En destination

I tilknytning til Hærvejens cykelrute og vandreperler

Hærvejsruten

2km

SIC

Skørping

Rebild

RebildPorten

Rebild Bakker

Hærvejsruten

En del af en større bevægelse

SIC og Skørping ligger nær Hærvejens forløb og indgår i en større bevægelsesstruktur, hvor vandrere og cyklister passerer gennem området. Disse brugere opholder sig kortvarigt, men bidrager til stedets liv og stiller krav til tilgængelighed, services og kvalitet i opholdet. Byen fungerer dermed både som destination og som et sted, man er på vej igennem.

I tillæg til Hærvejens cykelrute, findes i umiddelbar nærhed også to certificerede Hærvejs Vandre-Perler.

Rebild Bakker Ruten med storslåede udsigter, lyngklædte bakker og Troldeskoven, samt Gravlev Ådal Ruten, der byder på kilder, kulturhistorie og markante landskabsoplevelser.

Arkitektonisk hovedgreb og transformation


Fremtidens Skørping Idrætscenter - Rold Skov Trail og Outdoor

Skørping Idrætscenter er i dag en klassisk halbygning fra 1970'erne, som i begrænset omfang understøtter de måder, stedet bruges på i dag. Foreningslivet og aktivitetsniveauet – lokalt såvel som i Rold Skov og Rebild Bakker – har udviklet sig markant, og der mangler i dag faciliteter og opholdsmuligheder særligt for de mange outdoor-aktive og besøgende. Samtidig fremstår centeret relativt lukket og vanskeligt at aflæse for nye brugere.

Rold Skov Trail og Outdoorcenter er et nyt tiltag, der skal transformere Skørping Idrætscenter til et åbent og tilgængeligt mødested. Formålet er at fremme fysisk, mental og social trivsel gennem en tættere kobling mellem traditionel idræt og outdoor-aktiviteter. Projektet henvender sig både til det etablerede foreningsliv og til de mange selvorganiserede brugere, der allerede benytter området til aktiviteter som MTB, trailløb og vandring.

Projektet arbejder derfor med transformation frem for udvidelse og prioriterer enkle, robuste løsninger med begrænset behov for opvarmede kvadratmeter. Nye funktioner er målrettet høj anvendelse og understøtter både organiseret idræt, selvorganiseret aktivitet og ophold. Særligt arbejdes der med at skabe gode rammer for ophold før og efter aktivitet, som i dag mangler.

Ambitionen er at skabe et sted, hvor flere føler sig velkomne, og hvor barriererne for deltagelse er lave – uanset alder, niveau eller tilknytning til en forening. Ved at samle og synliggøre aktiviteter og fællesskaber styrkes både folkesundheden og det lokale liv, og idrætscenteret udvikles til et samlende mødested for byen og dens omgivelser.



Visionsgreb med det centrale grønne hjerterum som primært omdrejningspunkt og afsæt for aktiviteterne i det omkringliggende landskab.

Projektet tager udgangspunkt i et samlet arkitektonisk greb, hvor centeret åbnes op og forbindes tættere med landskabet. Et centralt hjerterum i bygningen suppleres af et udendørs samlingspunkt, og nye pavilloner og opholdszoner etableres som fleksible mellemrum mellem inde og ude. Samlet skaber dette et sammenhængende miljø, hvor aktivitet, ophold og fællesskab kan udfolde sig – året rundt.



Luftfoto over SIC og den nære kontekst

Bæredygtighedstilgang

genanvendelse og biogene materialer

Bæredygtighed – fra værdikompas til realisering af vision

Bæredygtighed tager afsæt i ERIK Arkitekters værdikompas, hvor menneske, natur og arkitektur tænkes som en samlet helhed.

I projektet er dette ikke et særskilt lag, men en integreret tilgang, hvor visionen fra SPEKTRUM-processen omsættes til konkrete prioriteringer.

Projektet arbejder samtidig med en ambition om eksempelværdi ved at udvikle nye greb for samspillet mellem idrætscenter, outdoor-aktiviteter og ophold.

Mennesket – fællesskab som bæredygtig drivkraft

Projektet styrker eksisterende fællesskaber og skaber plads til nye gennem udviklingen af Hjerterummet som et centralt samlingspunkt. Der er særligt fokus på brugergrupper, som tidligere har haft begrænset plads, herunder børn, dagplejere og uformelle fællesskaber. Det eksisterende legerum videreføres og styrkes. Samtidig arbejdes der med nye opholdstyper – herunder hangout-zoner og uformelle mødesteder – som understøtter et bredere og mere fleksibelt brugsmønster.

Det eksisterende legerum, etableret siden 2021, har dokumenteret et stort behov og videreføres og styrkes som en integreret del af Hjerterummet.

Nybyggeri anvendes dermed som et målrettet greb, hvor få ekstra kvadratmeter skaber markant øget anvendelse og understøtter visionen om centeret som fælles samlingspunkt.

Arkitektur – åbning, transformation og præcise tilføjelser

Projektet tager udgangspunkt i transformation af den eksisterende bygningsmasse frem for omfattende nybyggeri. Den eksisterende hal åbnes op og aktiveres gennem øget transparens, bedre flow og synlighed. Tilføjelser sker som lette og præcise elementer, herunder pavilloner og mindre bygningsvolumener, der understøtter aktiviteter og ophold uden at øge ressourceforbruget væsentligt.

Pavillonerne fungerer som fleksible mellemzoner mellem inde og ude og rummer funktioner som trail, ophold, hangout, wellness og foreningsrelaterede funktioner. Denne struktur muliggør aktivitet og ophold året rundt med begrænset behov for opvarmning.

Natur – koblingen til Rold Skov som bærende kvalitet

Projektet integrerer landskabet som en aktiv del af centeret gennem stiforbindelser, opholdsrum og en tydelig kobling til Rold Skov. Udearealerne er udviklet med fokus på ophold, aktivitet og orientering og understøtter både lokale brugere og besøgende. Der arbejdes med enkle og robuste principper for terræn og regnvandshåndtering, som understøtter funktionalitet uden at dominere projektet.

Materialer og ressourcer – genbrug og enkelhed

Projektet prioriterer genanvendelse og enkelhed i materialevalg. Eksisterende materialer, herunder fibercementplader fra facader, genbruges og viderebearbejdes. Nye elementer udføres i robuste materialer med lang levetid, lavt vedligehold og mulighed for fremtidig adskillelse og genbrug. Her vil være et særligt fokus på at inddrage lokale biogene materialer, som f.eks. træ fra lokale savværker i Rold Skov.


Areal og drift – bæredygtighed i anvendelse over tid

Projektet arbejder med høj udnyttelse af eksisterende arealer og multifunktionelle rum. Samtidig begrænses opvarmede kvadratmeter gennem anvendelse af uopvarmede og halvåbne zoner.

I processen med ERIK Arkitekter er funktioner omdisponeret, reduceret eller samlet for at skabe bedre sammenhæng og højere samlet anvendelsesværdi. Denne prioritering styrker både den økonomiske bæredygtighed og centerets evne til at understøtte et bredt og aktivt brugsmønster over tid.

Kvalitet, prioritering og realisering

Projektets bæredygtighed handler ikke alene om materialer og energi, men også om at bygge få ting med høj kvalitet og lang levetid. I den videre projektering prioriteres robuste løsninger, enkel drift og stærke opholdskvaliteter frem for standardelementer. Hvor økonomien kræver prioritering, fastholdes først de greb, der skaber størst værdi for brugerne: sammenhæng mellem inde og ude, attraktive mødesteder, gode dagslysforhold, holdbare materialer og funktionelle uderum. Den videre proces gennemføres i tæt dialog mellem bygherre, brugere, rådgivere og udførende for at sikre, at projektets arkitektoniske ambition kan realiseres inden for den økonomiske ramme.



Værdikompasset som afsæt for dialogen om bæredygtigt byggeri, v. ERIK Arkitekter








Facader som i projektet foreslås med højere grad af transparens. Overskydende facadematerialer foreslås genbrugt ifm. facader på nye outdoor pavilloner.

Skitseprojekt

Rold Skov Trail & Outdoor

Hovedgreb
Diagram



To hjerterum binder anlægget sammen: et lyst, transparent hjerterum i hallen og eventpladsen med træer og nye pavilloner. Glas og store kig åbner hallen mod pladsen, så aktivitet og pauser kan ses og deles på tværs. I kontaktzonen herfra sendes MTB'er og OT-løbere ud på skovens spor, mens børn kan tage en runde på pumptracket, til de andre er klar. Fitnessbrugere kobler inde- og udetræning i et naturligt flow, hvor stationer i kanten af pladsen forlænger forløb fra hallen. Efter træning samles fodboldholdet ved den overdækkede pavillon med en sodavand, og løbere runder turen af i det nye wellnessområde. Siddekanter, små tribuner og læfulde nicher giver gode opholdssteder, hvor man kan lande, følge med og lade op mellem aktiviteterne.

Hovedgreb

Det grønne hjerterum og forbindelserne ud i landskabet



Hovedgreb

Åbn op - bind inde og ude bedre sammen



Centeret fremstår i dag meget lukket og det er svært at få indblik i de aktiviteter som foregår på stedet. Som en del af projektet åbnes der meget mere op i form af større og flere vinduer mellem de forskellige områder, ude som inde, hvilket giver synlighed og transparens.









Oversigt

Indgreb




Eksisterende situation



Indgreb

- Transparens
- Omdisponering/-dannelse af ekst. arealer
- Tilgængelighed og universelle funktioner
- Tilbygning, nye arealer

Transparens mellem hal og ekst. cykelsti til/ fra skole - samt beplantning og skoven.



Forbedring af arbejdsforhold for driftspersonel og cafepersonale

Synlighed af aktiviteter i stor hal og mindre aktivitetshal


Styrket indgangsparti og fælles område i tilknytning til café, samt udvikling af aksen mod omkl. og skole med opholdsmuligheder og leg

Styrket transparens og sammenhæng mellem fitness og halaktiviteter + outdoor fitness område


Beskrivelse

Opholdsmuligheder til hal 2 og transparens mellem hal og MTB rute - samt beplantning og skoven.

Hovedgreb
Pavilloner







Pavillonen er et transparent bindeled mellem stilforløbet og skoven. Stien markerer bevægelsen gennem landskabet, mens pavillonen er placeret langs bevægelsesfalden. Pavillonen er tænkt som et gennemskueligt rum, hvor åbninger og klare sigtlinjer skaber en visuel forbindelse gennem bygningen. Dermed kan skoven og læbæltet på den anden side opleves allerede fra stien, hvor pavillonen fungerer som er rumligt filter, der indrammer udsigten og forbinder færdselsrummet med landskabet.

Situationsplan 1:500

Cykel P

Cykel P

Udeservering

HC HC

PUMPE/VASKE STATION

Brandvej

MTB / Trail

Hangout

PUMPTRACK

150

200

EVENTPLADS

Orangeriet

MOTORISK LEG

Klatreboulder

Pumptrack

Brandvej

OCR elementer

250

0

CROSSFIT

Wellness

YOGA

Boldspil

Boldspil


Pumptrack

100

50

Oversigt

Ophold og motorisk leg
















Brug og behov:
Brugerprocessen pegede tydeligt på behovet for uformelle steder, hvor man kan mødes på tværs af alder og aktivitet uden booking eller medlemskab. Området udvikles derfor som et åbent hverdagsrum mellem hal og skov, hvor børn, familier, dagplejere, skolebrugere og øvrige besøgende kan opholde sig, lege og bevæge sig spontant før, under og efter aktivitet.

Konkret løsning:
Området etableres som et grønt bevægelseslandskab med sammenhængende træforløb, små terrænformer, balancebaner, naturlegepunkter, introducerende klatring, siddekanter og rolige opholdszoner. Grebet bygger videre på lokale erfaringer fra Skørping Skoles skolegård, hvor bevægelse, ophold og natur er tænkt sammen i robuste løsninger med høj daglig brugsværdi. Materialer vælges i træ, sten, stål og beplantning med lang levetid, lav drift og en stedlig karakter, der forankrer området mellem hal og skov.

Realisering og kvalitetssikring:
Den endelige udformning kvalificeres i næste fase med landskabsarkitekt, brugere og specialleverandører. Der arbejdes med præcis disponering, materialeprøver, sikkerhedsafklaring og tilbud på hovedelementer, så funktion, æstetik, drift og økonomi balanceres før udførelse. Vi prioriterer få, stærke greb med høj kvalitet og høj anvendelse frem for standardløsninger og mange enkelte elementer.

Oversigt

Crossfit og træning



Brug og behov:
Brugerprocessen pegede på et tydeligt behov for udendørs træningsmuligheder tæt på centeret, hvor selvorganiserede motionister, foreninger, unge og ambitiøse udøvere kan træne uden booking og på tværs af niveau. Området udvikles derfor som et åbent træningsrum, hvor løb, fitness, fællestræning og ophold kan kobles naturligt før og efter aktivitet i skov og hal.

Konkret løsning:
Træningsområdet etableres som et fleksibelt bevægelseslandskab med zoner til styrke, mobilitet, OCR, kropsvægtstræning og fællestræning. Elementerne sammensættes i forskellige sværhedsgrader med stativer, reb, ringe, balancegreb, terræntræning og frie flader til cirkeltræning og holdtræning. Materialer som træ, stål, sten og robuste belægninger giver området identitet med afsæt i Rold Skov og sikrer høj slidstyrke, lav drift og anvendelse året rundt.

Realisering og kvalitetssikring:
Den endelige udformning kvalificeres i næste fase med brugere, trænere, landskabsarkitekt og specialleverandører af outdoor fitness. Der arbejdes med disponering, belastningskrav, sikkerhedsafstande, underlag, materialevalg og tilbud på hovedelementer, så funktion, æstetik, drift og økonomi afklares før udførelse. Vi prioriterer få, stærke træningsgreb med høj kapacitet og lang levetid frem for katalogprægede standardløsninger.














Oversigt
Pumptrack














Brug og behov:
Brugerdialogen pegede tydeligt på behovet for et lavtærskel tilbud, hvor børn, unge, familier og nye ryttere kan få et første møde med outdoor- og cykelmiljøet i Skørping. Pumptracken udvikles derfor som et åbent hverdagsanlæg tæt på centeret, hvor man kan øve balance, teknik og flow uden booking, og hvor leg, læring og bevægelse sker spontant.

Konkret løsning:
Pumptracken placeres centralt i ankomsten og kobles direkte til stier, opholdszoner, cykelparkering og centerets øvrige MTB-funktioner. Anlægget udformes som et sammenhængende forløb med bølger, kurver og variation i sværhedsgrad, så små børn, løbecykler, større børn og erfarne ryttere kan bruge området. Materialer, terræn og beplantning integreres med landskabet, så anlægget opleves som en naturlig del af stedet med høj daglig synlighed, robusthed og stor brugsværdi året rundt.

Realisering og kvalitetssikring:
Den endelige udformning kvalificeres i næste fase med brugere, MTB-miljø, specialentreprenør og landskabsarkitekt. Der arbejdes med linjeføring, dræn, sikkerhed, slidlag, terrænregulering og tilbud på hovedelementer, så funktion, drift, æstetik og økonomi afklares før udførelse. Vi prioriterer et enkelt, veldesignet anlæg med høj køreglæde og lang levetid frem for et større anlæg med lavere kvalitet.

Oversigt

Eventplads



Brug og behov:
Brugerprocessen pegede tydeligt på behovet for et fælles udendørs samlingssted, der kan bruges både til hverdag, fællesskab og større aktiviteter. Eventpladsen udvikles derfor som centerets udendørs hjerterum, hvor lokale borgere, foreninger og besøgende kan mødes til ophold, byliv, trail-events, fællesstarter, målområde, markeder, kulturarrangementer og uformelle hverdagsmøder. Lokale erfaringer viser, at Skørping bruger fælles rum aktivt, når de findes.

Konkret løsning:
Pladsen udformes som et grønt opholdsrum med træer, beplantning, siddekanter, mindre terrænformer, pavilloner og åbne robuste flader, der kan rumme både ro og større arrangementer. Der etableres fleksible zoner til scene, fællesopvarmning, start-/målområde, servering og ophold, så pladsen kan skifte karakter efter behov. Hallens nye åbninger kobles direkte til pladsen, så inde- og udeliv understøtter hinanden, og fællesskabet bliver synligt i hverdagen.

Realisering og kvalitetssikring:
Den endelige disponering kvalificeres i næste fase med brugere, eventarrangører, landskabsarkitekt og drift. Der arbejdes med logistik, strøm, adgangsforhold, slidstyrke, regnvand, møblering og tilbud på hovedelementer, så drift, æstetik og økonomi afklares før udførelse. Vi prioriterer et enkelt og stemningsfuldt byrum med høj anvendelse året rundt frem for et dyrt anlæg med lav daglig brug.














Belægning

BELÆGNINGER









OB belægning



Flisebelægning






Slotsgrus

Wayfinding
Princip

Brug og behov:
Brugerprocessen pegede tydeligt på behovet for lettere orientering for både lokale brugere og nye gæster. Mange ankommer i dag til et sted med mange funktioner, men uden et samlet overblik. Wayfinding udvikles derfor som et aktivt værktskab, der gør det enkelt at finde ruter, aktiviteter, omklædning, toiletter, café og mødesteder – og som sænker barrieren for at bruge centeret spontant.

Konkret løsning:
Konceptet organiseres i to sammenhængende lag: Ruter og Funktioner. Ved ankomsten etableres en tydelig gateway med kort, rutestart, sværhedsgrader, afstande og forbindelser til MTB, trail, Hærvejen, dens “perler” og naturoplevelser. I bygningen arbejdes med enkel og robust skiltning til hjerterum, café, omklædning, toiletter og øvrige faciliteter. Designet udvikles med høj grafisk kvalitet, få materialer og klar identitet med inspiration fra stærke traildestinationer som Rytterknægten på Bornholm.

Realisering og kvalitetssikring:
Den endelige løsning udvikles i næste fase med brugere, Naturstyrelsen, Hærvejen, designrådgiver og drift. Der arbejdes med test af informationsbehov, placeringer, læsbarhed, materialeholdbarhed og sammenhæng til eksisterende rutemarkeringer. Målet er ét samlet og driftssikkert system, der opleves professionelt, intuitivt og stedsspecifikt – ikke tilfældig skiltning over tid.













Situationsplan

Udsnit

Fitness / Crossfit
Fitness / Crossfit
Omkld.
Omkld.
WC
Ophold
Klub lounge
Unge miljø
Depot
Depot
Depot
WC
Ventilation
Ventilation
Møde
Kontor
Vare-modtagelse
Café
Køkken
Køkken
HJERTERUM / LOUNGE
Front desk
ORANGERIET
Børn- /legeområde
Caféområde
Cykel P
Cykel P
Crossfit
Crossfit
Løbebane
250
Udeservering
Skiltning
Brandvej
Cykelspor
Pumpe/vaske station
Cykel P
Crossfit
motorisk leg
200
Wellness
Klatrestativer
BOLDSPIL
Skråningskant
YOGA
Cykel P
Cykelophæng
MTB / TRAIL
HC
HC
EVENTPLADS
60
Pumptrack forbindelse til sti
BOLDSPIL
Cykelspor
Pumptrack
Skråningskant
Pumptrack
1:300

Det grønne spor 1:600

Situationsplan



Pavillonerne
Udtryk

Genbrug af fibercement plader

Facaderne kan gøre brug af de eksisterende fibercement plader fra hallens nuværende facader. Pladerne males for at give et fornyet udtryk. Kanteralgule stålelementer og kassette vinduer indsættes for at give dybde og kontrast i facaden.

Træbeklædning

En lamelbeklædning med underliggende reglar kan give et dynamisk udtryk, der giver mulighed for smalle åbninger i facaden og veksling mellem privat- og offentlighed.

Transparent materiale

Sammenhæng mellem ude og inde er en vigtig faktor, det kan styrkes yderligere ved et trasparent materiale. Skydedøre bestående af polycarbonat giver mulighed for at åbne op for naturen eller afskærme efter behov.








Pavillonerne
Identitet

Farver, genkendelse og materialer

• Genbrug af eksisterende fibercementplader fra den nuværende facade sikrer materialemæssig kontinuitet og en ansvarlig ressourceanvendelse.


• Pladerne males i en dyb mørkeblå farve, som refererer til Skørping Idrætsforenings velkendte blå identitet, men i en mere markant og arkitektonisk rolig tone

• Den mørkeblå facade giver pavillonerne tyngde og samler anlægget visuelt omkring idrætsfællesskabet.

• Den karakteristiske gul fra Hærvejen indarbejdes som fortællende element og reference til områdets historiske færdselsåre.

• Den kanteralgule farve anvendes på pulverlakerede stålkanter og enkelte steder på træ, detaljer og markeringer, som skaber synlighed og retning.

• Farvevalget understøtter ambitionen om at positionere Skørping som et nyt Hærvejsspot med fokus på vandring, outdoor og friluftsliv



Skørping Idrætsforening *Hærvejen - Kanteralgul* *Træ - Krydsfiner* *Pulverlakeret stål*

Visualisering
Eksteriør




Opstalter 1:100


Trail/MTB/Fællesfunktion




Syd



Øst




Vest



Nord

Plan 1:100
Trail/MTB/Fællesfunktion




Brug og behov:
Brugerprocessen pegede tydeligt på behovet for en samlet out-door-base ved overgangen mellem idrætscenter og skov. Foreninger, motionister og gæster efterspurgte et sted til møde før tur, læ og ophold efter aktivitet, cykelparkering, mindre reparationer samt sociale rammer omkring MTB, trail og friluftsliv året rundt.

Konkret løsning og kvalitet:
Pavillonen er disponeret som et samlende ankomstpunkt med fællesrum, arbejdsstation, depotrum, cykelparkering og overdækkede opholdsarealer. Fællesrummet indrettes som et varmt og uformelt mødested med tekøkken, siddemuligheder, udsyn til aktiviteterne og mulighed for brændeovn eller anden samlende varmekilde, så bygningen også i kolde måneder opleves attraktiv at opholde sig i. Bygningen udføres som let trækonstruktion med høj åbenhed og direkte kontakt til udearealerne. Materialeholdningen tager afsæt i Skørping og Rold Skov med træ som hovedmateriale samt genanvendelse af udvalgte eksisterende materialer, hvor det er relevant.


Videre bearbejdning og kvalitetssikring:
I næste fase kvalificeres pavillonen gennem detaljering af inventar, opholdskvaliteter, facadeudtryk, værkstedsfunktioner, installationer, belysning og wayfinding. Samtidig gennemføres økonomisk afklaring og tilbudsindhentning, så arkitektonisk kvalitet, drift og budget fastholdes frem mod realisering.

Opstalter 1:100


Hangout




Syd



Øst




Vest



Nord

Plan 1:100
Hangout




Brug og behov:
Brugerprocessen pegede på behovet for et opholdssted for unge samt bedre opbevaring til outdoor-foreningernes udstyr. Samtidig er der behov for let adgang fra p-pladsen, så udstyr og trailer kan håndteres enkelt i daglig drift.


Konkret løsning:
Pavillonen er disponeret med ca. 10 m² overdækket ophold med let tilgængelighed (rampe) og ca. 10 m² depot. Placeringen er tæt på p-plads, padelbane og aktivitetsområder, så den understøtter både dagligt ophold og praktisk logistik. Opholdsdelen giver læ, siddeplads og et enkelt sted at mødes før og efter aktivitet. Bygningen udføres som træpavillon med lavt vedligehold og tydelig sammenhæng med de øvrige udefaciliteter.

Videre bearbejdning og kvalitetssikring:
I næste fase afklares inventar, belysning, adgang, låsesystem og materialedetaljer, så pavillonen kan realiseres enkelt, driftssikkert og inden for budgettet. Fokus er et nøgternt byggeri med høj brugsværdi pr. m².


Opstalter 1:100
Wellness




Syd



Vest




Øst



Nord

Plan 1:100
Wellness




Brug og strategisk formål:
Wellnessområdet er et bevidst strategisk greb i udviklingen af Skørping Idrætscenter som trail- og outdoor-center. Funktionen udvider centerets brugerflade og skaber nye sammenhænge mellem aktivitet, restitution, ophold og naturoplevelse. Samtidig understøtter området helårsbrug, længere opholdstid og nye målgrupper, som ikke traditionelt bruger idrætshallen.

Konkret løsning:
Wellnessbygningen er disponeret med sauna, brus, enkel universel omklædning, lockers, koldtvandskar og opholdszone/gårdhave som er afskærmet. Bygningen udføres i træ, så den indgår naturligt i den samlede familie af pavilloner. Den tilhørende terrasse/yogaplads fungerer som fleksibelt udeareal til restitution, bevægelse og ophold og kan suppleres med lægivende elementer og enkel afskærmning med sejl. Området disponeres med toilet og vandpunkt, så funktionen også virker når hallen er lukket.

Videre bearbejdning og kvalitetssikring:
I næste fase kvalificeres valg af sauna, koldtvandskar, installationer, energiforbrug, drift, materialer og udeophold, så anlægget får høj brugeroplevelse og robust daglig drift inden for budgettet. For koldtvandskar arbejdes der særskilt med løsningstype, vandhygiejne, servicebehov, myndighedskrav og levetidsøkonomi, så den valgte løsning bliver driftssikker og realistisk. Yoga-terrassens præcise disponering bearbejdes videre i forhold til sol, læ, privathed, udsigt og samspil med landskabet. Dialog med VVS og kloakmester ift. toilet og vand.











Opstalter 1:100


Boldspil




Syd



Øst





Vest



Nord

Plan 1:100
Boldspil





Brug og behov:
Brugerdialogen pegede på et praktisk behov for bedre opbevaring, lettere adgang til udstyr og en mere velfungerende hverdag omkring fodboldbanerne. Foreninger, skole og drift har behov for depoter tæt på aktiviteterne, hvor bolde, veste, kegler, mål og materiel kan hentes hurtigt og opbevares ordentligt. Samtidig efterspørges et enkelt sted at samles før træning, følge kampe og opholde sig under tag. Pavillonerne er derfor et udpræget brugerorienteret greb, der forbedrer hverdagsfunktionerne for mange brugere hver dag.


Konkret løsning:
Den ene pavillon viderefører funktionerne fra det eksisterende boldrum, som flyttes fra hallens sydlige facade for at åbne bygningen mere mod udearealerne. Pavillonen indrettes som depot til boldspil og dagligt træningsudstyr. Den anden pavillon rummer separate depoter til SIC drift og skoleidræt samt et enkelt overdækket opholdsrum med siddeplads og udsigt mod fodboldbanerne, hvor trænere, børn, forældre og frivillige kan opholde sig i forbindelse med aktivitet. Begge bygninger udføres i træ og med samme arkitektoniske principper som de øvrige pavilloner, så området opleves som en samlet helhed.

Videre bearbejdning og kvalitetssikring:
I næste fase kvalificeres indretning, reoler, adgangsforhold, låsesystemer, slidstyrke, belysning og materialer i dialog med skole, foreninger og drift. Der arbejdes med enkle og driftssikre løsninger, hvor opbevaring, overblik og hurtig adgang prioriteres højt. Samtidig sikres, at opholdszonen får den rette placering, robusthed og funktion uden unødig kompleksitet eller øgede driftsomkostninger.

Visualisering
Eksteriør



Opstalter 1:200
Hal





Øst

Opstalter 1:200
Hal











Nord



Syd

Plan 1:300

Hal



Plan

Hal udsnit af mellemrum

Firkant

Hal 1

Badminton

Badminton

Ophold

Bouldering

Ophold

Hån

Tilskue

Omkld.
29 m²

Omkld.
29 m²

WC

Ophold


Klub lounge


Unge miljø

De
30

Fitness / Crossfit

Snit
Hal






Klatrevæg mellem hal 1 & 2

Hal

Klatrefunktion



Skitse fra dialog med klatreklub


Nuværende faciliteter for klatreklubben


Brug og behov:
Klatreklubben har et tydeligt ønske om at flytte aktiviteterne fra de nuværende lokaler på skolen til Skørping Idrætscenter, hvor klubben kan blive en integreret del af centerets fællesskab og udvikling. Klubben ønsker at medbringe og genanvende dele af den eksisterende bane, samtidig med at faciliteterne løftes i kapacitet og kvalitet. Klatringen er derfor både et konkret brugerbehov og et strategisk greb, der tilfører centeret en synlig hverdagsaktivitet, styrker rekruttering blandt børn og unge og udvider centerets samlede brugerflade. Placeringen centralt mellem hal 1 og 2 gør klatringen til en aktiv del af huset frem for en lukket specialfunktion.

Konkret løsning:
Klatrezonen etableres som et samlet aktivitetsmiljø med genbrug og videreudvikling af eksisterende klatrevægselementer, suppleret med nye vægge, greb og faldzoner. Området disponeres med tydelig opdeling mellem rebklatring og andre sikringskrævende funktioner, bouldering samt introducerende klatring for begyndere, børn og skolebrug. Væggene udformes med flere hældninger, højder og sværhedsgrader, så nye og erfarne brugere kan anvende området samtidig. Omkring aktiviteten etableres siddepladser, opholdszoner, sko- og taskeplads samt god kontakt til hjerterummet, så klatringen også understøtter ophold, fællesskab og synligt liv i hallen.

Videre bearbejdning og kvalitetssikring:
I næste fase videreudvikles løsningen i tæt samarbejde med klatreklubben og specialleverandører. Der arbejdes med sikkerhedszoner, faldarealer, afstande mellem funktioner, kapacitet og brugerflow, så området fungerer trygt og overskueligt ved både hverdagsbrug og større aktivitet. Lysforhold, akustik, slidstyrke og materialevalg kvalificeres som del af den samlede løsning. Genbrug af eksisterende vægelementer afklares teknisk og økonomisk tidligt i processen, og hovedelementer prissættes særskilt, så kvalitet, drift og realiserbar økonomi sikres inden for projektets rammer.












Hal

Toilet og omklædningsfunktioner











Brug og formål:
Omklædningsområdet moderniseres som en central servicefunktion i udviklingen af Skørping Idrætscenter. Løsningen skal understøtte centerets mange brugergrupper – foreningsidræt, skole, fitness, outdoor-gæster, familier og enkeltbrugere – med større fleksibilitet end den traditionelle halomklædning. Målet er at skabe tidssvarende rammer med bedre privathed, hurtige skift, familievenlige muligheder og lettere adgang til toilet-, bad- og omklædningsfaciliteter uden unødige barrierer. Tendensen i nyere idrætsbyggeri går netop mod mere fleksible og brugerorienterede løsninger, hvor funktion og værdighed vægtes højere end klassiske standardopdelinger.

Konkret løsning:
Den eksisterende omklædningszone ved fitness ombygges med fokus på klare oversigtsforhold, behagelige materialer, bedre belysning og enkel orientering. Fælles arealer anvendes til ankomst, skabe, vask og kort ophold, mens de mest private funktioner løses i separate skifte-, bad- og toiletrum. Skiltning tager udgangspunkt i funktioner som omklædning, bad, toilet og skabe frem for traditionelle kategorier. Resultatet er en mere inkluderende løsning, som både fungerer for holdbrugere, hurtige fitnessskift, familier med børn og gæster udefra. Renoveringsstøtten til SIC fra Nordeas Renoveringspulje indgår som medfinansiering af dele af denne opgradering.


Videre bearbejdning og kvalitetssikring:
I næste fase afklares den endelige balance mellem holdkapacitet, privathed, drift og økonomi i tæt dialog med centerets brugere. Der arbejdes videre med materialer, rengøringsvenlige løsninger, slidstyrke, ventilation, vådrumsdetaljer og adgangsforhold, så anlægget bliver robust i daglig drift. Samtidig kvalificeres disponeringen, så eksisterende brugere fortsat fungerer godt, mens nye brugergrupper får en mere naturlig adgang til centerets faciliteter. Målet er en realistisk modernisering med høj brugsværdi og lang levetid inden for budgettet.


Snit
Hal

Brug og behov:
Brugerprocessen pegede tydeligt på mangel på fleksible fællesarealer til hverdagens ophold, leg, møder og aktiviteter uden for de bookede idrætstider. Dagplejere, børnefamilier, hjemmepassere/-skolere, foreninger og øvrige brugere efterspurgte et sted, hvor man kan være i centeret uden nødvendigvis at skulle ind i hallen eller reservere et lokale. Orangeriet er derfor et målrettet m²-greb, hvor få ekstra kvadratmeter skaber markant større anvendelsesværdi og styrker centeret som samlingspunkt gennem hele dagen og året. Samtidig understøtter rummet cafédrift, sociale aktiviteter og længere opholdstid omkring centerets nye hjerterum.

Konkret løsning:
Orangeriet etableres som en reel tilbygning i direkte sammenhæng med hjerterummet og fungerer som et lyst, fleksibelt multirum mellem inde og ude. Rummet kan anvendes til dagpleje og småbørnsaktiviteter om formiddagen, legemoduler og familieophold i eftermiddagstimerne, møder og foreningsbrug om aftenen samt børnefødselsdage, fællesspisning, mindre arrangementer og udlejning i weekender. Store åbninger skaber tæt kontakt til hjerterummet, caféen og udearealerne, så aktiviteter kan flyde på tværs. Materialeholdningen tager afsæt i træ, glas og varme, robuste overflader, så rummet opleves inviterende og uformelt frem for institutionspræget.

Videre bearbejdning og kvalitetssikring:
I næste fase kvalificeres rumdisponering, møblering, opbevaring, akustik, solafskærmning og materialevalg, så rummet fungerer til skiftende brugergrupper gennem dagen. Opvarmning tænkes løst med energieffektive varmepumper og enkel drift, så anlægsøkonomi og driftsbudget holdes robuste. Fleksible inventarløsninger prioriteres, så rummet hurtigt kan skifte karakter mellem ophold, leg, møde og arrangement. Der arbejdes samtidig med særskilt prissætning af hovedelementer, så kvalitet, drift og realiserbar økonomi sikres inden for projektets samlede ramme.







Orangeriet, hjerterummet og kontor

Snit

Hal





Fitness ny transperans til hal

Finansieringsplan, budgetoverslag og drift
Rold Skov Trail & Outdoor

Finansiering og budgetoverslag

Oversigt

Projektets samlede anlægsbudget udgør 32,921 mio. kr. ekskl. moms.

Projektets budget er grundet tidsplan fremskrevet med 5% ift. 2026-priser da det ikke forventes at skulle realiseres i indeværende år.
Finansieringsplanen baserer sig på en kombination af kommunale midler, fondsstøtte, lån og lokal egenfinansiering. Vi forventer at modtage 2 store bevillinger fra fonde, derudover bidrager Rebild Kommune med 10% finansiering, den resterende del findes som lokal egenfinansiering samt energilån.

- Lokale og Anlægsfonden: 25 %
- Nordea-fonden (dialog): 25 %
- Rebild Kommune: 10 % + grundens værdi (9.000 m2)
- Lokal egenfinansiering, foreninger og lokale fonde, herunder Sparekassen Danmark Fonden Himmerland (dialog): 25 %
- Energilån: 15 %

Der er igangværende og positive dialoger med både Nordea-fonden og Sparekassen Danmark Fonden Himmerland.
Foruden de 10% fra Rebild kommune til selve etableringen, overdrager Rebild Kommunen jorden (9.000 m2) til SIC ifm. byggeriet.

Lokal egenfinansiering og gennemførte investeringer

Siden 2019 er der investeret ca. 3 mio. kr. i udvikling, projektering og målrettede fysiske tiltag, som understøtter projektets retning.

Investeringerne omfatter:

- Projektering og udvikling (rådgivere og lokal projektledelse)
- Tilpasninger af eksisterende faciliteter med fokus på at åbne hallen op og styrke sammenhænge
- Etablering af funktioner og indretning, der understøtter nye brugergrupper og opholdskvaliteter

Derudover er der via foreninger og lokale midler investeret yderligere ca. 0,4 mio. kr. i faciliteter og udstyr.

De allerede gennemførte investeringer dokumenterer en vedvarende lokal prioritering af projektet og en trinvis udvikling frem mod det nuværende projekt.


Fremtidens Skørping IdrætsCenter
Rebild Trail og Outdoor Center
Skørping
ERIK 303602
Anlægsbudgetoverslag revurderet projekt

Excl moms


Ombygningsniveauer		basis kr/m2	
Ingen	A	525	Ingen aktivitet, rengøring og klargøring
Let	B	4.200	Make up, overflader og belysning
Middel	C	7.350	ditto + mindre ændringer
Højt	D	15.000	Komplet omfattende ændring
Ude pavilloner uopvarmet inkl. tag	E	8.925	

Emner	Mgd	Niveau	Saldi	Saldi
Bygningsudgifter (fagentr)	8.111		2.700	**21.903.675**
Kontor og drift				**1.789.400**
Mødelokaler, kontorer, personale	104	C	7.350	764.400
Personale omkl./bad etablering 1 nyt	6	D	15.000	90.000
Depot + Reng. etablering 2 nye rum	45	D	15.000	675.000
Ny let facade eks. tilbygning	130		2.000	260.000
Hjerterum og café				**4.511.850**
Hjertet, café og gang	471	C	7.350	3.461.850
Transperans Hjertet Ny hovedindgang	70	D	15.000	1.050.000
HAL N & S				**5.406.300**
Tilgængelighed Mellemrummet inkl. ramper	206	C	7.350	1.514.100
Gavlområde mellemrum klatrevæg mm	1		1.500.000	1.500.000
Taekwondo transperans mellem hal og ude	32	C	7.350	235.200
Halgavl nord transperans	100	C	7.350	735.000
Gavlområde syd transparens og udnyttelse af det gamle depot	120	C	7.350	882.000
Ovenlys i hal 2	20	D	15.000	300.000
Transperans Mellemrummet Haller	16	D	15.000	240.000
Omkl. Og toiletter eksisterende v. fitness				**543.900**
Eksist. toiletter og omkl.	74	C	7.350	543.900
Orangeri				**1.035.000**
Kultur	69	D	15.000	1.035.000
Pavilloner i uderummet				**3.527.525**
Trail/OT pavillon	93	E	8.925	830.025
Fællesfunktion + tekøkken + Brændeovn (uopvarmet)	25	D	15.000	375.000
Hangout pavillon	25	E	8.925	223.125
Wellness pavillon, gårdmiljø og yoga platform	125	E	8.925	1.115.625
SIC / Skole idrætsdepot / overdækning	50	E	8.925	446.250
IF FREM depot isoleret	43	E	12.500	537.500
Fitness				**1.377.600**
Fitness Øst	300	B	4.200	1.260.000
Fitness (inde) Øst transperans	16	C	7.350	117.600
Udearealer				**3.712.100**
Bede med beplantning og træer	340		500	170.000
OB belægning	2.000		630	1.260.000
Motorik/klatre/crossfit redskaber	1		750.000	750.000
Fald underlag ved motorik/klatre/crossfit	500		300	150.000
Bede/græsser	420		230	96.600
stigrus/stenmel	600		150	90.000
pump track / MTB øvebane	708		1.000	708.000
Cykelparkering/vaske/pumpe station	1		50.000	50.000
Flisebelægning	700		325	227.500
Belysning på forpladsen	700		300	210.000
Entrepriseomkostninger	27%			**5.913.992**
Byggeplads	7%		21.903.675	1.533.257
HE-styring og DB	5%		21.903.675	1.095.184
UFO	15%		21.903.675	3.285.551
Omkostninger	18%			**5.104.106**
Bygningsundersøgelser	1		90.000	90.000
Bygherrerådgivning	3,5%		21.903.675	766.629
Projektering	12,0%		21.903.675	2.628.441
Speicialrådgivere	1		80.000	80.000
Byggesagsbehandling	1,0%		21.903.675	219.037
Revisor, Forsikringer o.lign	1		70.000	70.000
Bygherreleverancer - Løstinventar	1		1.000.000	1.000.000
Hærvejs udvikling- og evaluering af cykelperler	1,0		250.000	250.000
Totalsum excl moms	-	0		**32.921.774**

Budgetoverslag
Fordelingsoversigt



Forholdsmæssig fordeling



Beløb eks. omkostninger til entreprise, projektering og UFO

Bilag (fra tidligere materiale)
Rold Skov Trail & Outdoor

Værdikompasset for et bæredygtigt byggeri

Metodisk tilgang til rådgivning

Som grundlag for udvikling og tranformation af SIC blev bæredygtigshedstemaer indledningsvist defineret og prioriteret med styregruppen.

Hos ERIK Arkitekter anvender vi en holistisk, metodisk tilgang til rådgivning, centralt forankret i vores værktøj Værdikompasset til at strukturere bæredygtighedsaspekterne i vores projekter. Værdikompasset opererer ud fra den grundlæggende præmis, at bæredygtighed kan inddeles i tre overordnede temaer:

- Menneske
- Arkitektur
- Natur

Hvert af disse temaer har yderligere fire undertemaer. Vægtningen af disse temaer og undertemaer er central i vores rådgivning, da det sikrer, at vi opnår en balanceret og projektspecifik tilgang til bæredygtighed, som senere kan danne grundlag for udarbejdelse af bæredygtighedsprogram.

Bæredygtighed kan indarbejdes på mange forskellige måder. Det er et begreb, der dækker over en bred pallette af muligheder, og arbejdet bør derfor baseres på en helhedsbetragtning hvor valg, eller fravalg, træffes på et oplyst grundlag.


Værdikompasset giver mulighed for ikke kun at identificere, men også at vægte og prioritere forskellige aspekter af bæredygtighed i forhold til hinanden og i forhold til projektets økonomi og målsætninger.

Værdikompasset fungerer også som et dialogværktøj, der hjælper bygherre til at identificere og få sat ord på deres visioner omkring bæredygtighed. Samtidig er det et redskab til at kunne vægte og prioritere forskellige aspekter af bæredygtighed i forhold til hinanden og i forhold til projektets økonomi og vision.

Værdikompasset blev præsenteret for SIC styregruppen, som vægtede Menneske, Natur og Arkitektur i forhold til hinanden mhp. udviklingen af Fremtidens Skørping Idrætscenter - Rold Skov Trail og Outdoor Center.

Netop denne prioritering gav en klar forståelse af, hvad der er vigtigst for styregruppen, når beslutninger skal træffes i den videre proces. Det medfølgende diagram viser styregruppens prioriteringer og ambitionsniveau for et bæredygtigt byggeri. Afstanden fra diagrammets centrum til de enkelte undertemaer indikerer ambitionsniveauet/vægtningen for hvert undertema.

På baggrund af styregruppens prioritering af bæredygtighedstemaer er der defineret konkrete, stedspecifikke projektmål for det fremtidige byggeri, som vil blive beskrevet på de følgende sider - nogle er defineret af SICs styregruppe, andre er tilføjet af rådgivningsteamet, som ser "lavthængende frugter", der er oplagte at implementere i den specifikke kontekst.



Værdikompasset for et bæredygtigt byggeri

Tema: MENNESKE

I dette projekt er det MENNESKET, der vægtes højest, med særligt fokus på fællesskaber, sundhed og trivsel. Dette understøtter SIC's vision – der netop tilstræber at udvikle Fremtidens Skørping Idrætscenter - Rold Skov Trail og Outdoor Center for at styrke den sociale, mentale og fysiske trivsel ved at skabe rammer for fysisk aktivitet for flest muligt.

Vores mål er at skabe et sted, hvor hele lokalsamfundet kan samles, og hvor alle, uanset baggrund eller livsfase, kan deltage og trives.
Vi ønsker at skabe en platform, der ikke blot fremmer fysisk aktivitet, men også styrker sociale relationer og livskvalitet gennem inkluderende og tilgængelige faciliteter.

FÆLLESSKABER

I transformationen af centeret har vi særligt fokus på universelt design, fordi vi ønsker at skabe ligeværdige deltagelsesmuligheder for nuværende og fremtidige brugere. Centeret skal blive et endnu stærkere centralt samlingspunkt for hele lokalsamfundet med en særlig vægt på idræt som katalysator fællesskab. Faciliteterne skal at sikre, at idrætsfællesskaberne er inkluderende og tilgængelige for alle – uanset alder, køn, funktionsevne eller kulturel baggrund – så alle kan deltage og føle sig velkomne. Vi ønsker at skabe rammer for fællesskaber, der både fremmer livskvalitet og styrker sociale relationer, hvor hele lokalsamfundet kan trives og udvikle sig sammen.

For at styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet og sikre, at centeret bliver en aktiv del af borgernes hverdag, skal transformationen understøtte følgende:

- Etablering af pausesteder: Skab områder, hvor brugere kan hvile, socialisere og mødes på tværs af forskellige aktiviteter.

- Åbne op for kulturelle arrangementer: Giv plads til kulturelle aktiviteter, der tiltrækker en bred vifte af befolkningsgrupper. Dette kan være koncerter, udstillinger eller lokale markeder, som bringer lokalsamfundet sammen.

- Faciliteter til daginstitutioner: Fastholde muligheden for centeret som et lokalt mødested for de lokale dagplejere og forsat fremme social interaktion gennem bevægelse for lokalsamfundets yngste.

- Hæng-ud-sted for byens unge: Skab et hængudsted for byens unge, som de selv kan være med til at præge. Dette i samarbejde med forældre, skole, SSP-konsulent og ungdomsskolen. Et "unge råd" er under etablering, så de kan få indflydelse på rammerne for deres brug af centeret og er med til at løfte et fælles ansvar.

- Opholdsmuligheder i nærområderne: Skab attraktive opholdsrum i nærmiljøet, der inviterer til ophold og socialt samvær både før og efter aktiviteter i og nær centeret.

- Mellemzoner: Design mellemzoner, der skaber flydende overgange mellem forskellige områder og funktioner, og som kan fungere som uformelle mødesteder.

- Forbindelse til Skørping Skole: Styrk forbindelsen mellem centeret og skolen

- Aktiv involvering af fremtidige brugere: Involvering af fremtidige brugere i planlægningen for at sikre, at faciliteterne afspejler deres behov, og dermed skabe nye fællesskaber på tværs af brugergrupper.

- Inklusion og ligeværdige muligheder: Udligning af niveauforskelle gennem plateauer og ramper samt etablering af nye mellemzoner og udendørsfaciliteter, der fremmer både aktiv og passiv deltagelse i idrætsaktiviteter.

SUNDHED OG TRIVSEL

I transformationen af centeret har vi et stærkt fokus på at fremme både mental og fysisk sundhed gennem en nøje planlagt kobling mellem idræt, fællesskaber og natur. Centeret skal blive et sted, hvor mennesker i alle livsfaser kan dyrke sport, indgå i sociale fællesskaber og opleve naturen på tæt hold. Vi ønsker at skabe rammer, der både fremmer fysisk aktivitet og trivsel, og som samtidig understøtter en sund livsstil for hele lokalsamfundet.
For at understøtte dette vil transformationen fokusere på følgende:

- Fremme fysisk aktivitet og bevægelse, der styrker både krop og sind.

- Skabe fælles uderum, der kombinerer fysisk aktivitet med social interaktion i naturlige omgivelser.

- Forbedre sammenhængen til skoven, så naturen bliver en integreret del af centerets daglige brug og fremmer mental trivsel.

- Etablere en 'Portal', der inviterer til udendørs aktiviteter og skaber en forbindelse mellem inde- og uderum.

- Skabe forbindelse til skoven med flere naturmaterialer, der giver en følelse af ro og forbundethed med naturen.

- Lave 'satellitter' til outdoor-folket, som fremmer sundhed gennem motion i naturen.

LUFT, LYS OG LYD

I det transformerede idrætscenter vil vi prioritere et sundt indeklima med fokus på naturligt lys, optimal ventilation og god akustik for at skabe et miljø, der både fremmer trivsel og forbedrer livskvaliteten for alle brugere. Vores mål er at udnytte og forbedre de eksisterende rammer, så centret bliver et indbydende og alsidigt sted at opholde sig, med særlig opmærksomhed på mental velvære og fysisk komfort. Den fremtidige organisering af idrætscenteret skal sikre, at bygningen er lys og behagelig, og at der skabes en atmosfære, der opfordrer brugerne til at være opmærksomme på deres omgivelser og forbedrer deres samlede oplevelse.
For at forbedre indeklimaet vil transformationen fokusere på følgende:

- Luk mere naturligt lys ind i bygningen og åbn den eksisterende hal op, hvilket vil bidrage til både sundhed og mental trivsel.

- Forbedre akustikken i de eksisterende lokaler for at sikre, at centret kan rumme en bred vifte af aktiviteter uden at gå på kompromis med trivsel og komfort.

ADFÆRD

Dette undertema fokuserer på at fremme menneskelig trivsel og positive adfærdsmønstre gennem arkitektonisk design. Vi ønsker at skabe rammer, der tilskynder brugerne til at engagere sig i sunde og aktive livsstilsvalg samt at deltage i fællesskaber, der styrker både individets og lokalsamfundets livskvalitet. Gennem gennemtænkte designløsninger vil vi gøre det nemt og attraktivt for brugerne at vælge aktiviteter, der fremmer sundhed og trivsel, og samtidig skabe et miljø, der inspirerer til at tage ansvar for sig selv og hinanden i dagligdagen.
For at understøtte dette vil transformationen fokusere på følgende tiltag:

- Nye faciliteter, der inspirerer til en aktiv livsstil, fx frit-tilgængelige faciliteter, mellemzoner, udendørstræning, og introducerende faciliteter til aktiviteter som MTB, klatring, O-løb, og Disc Golf.

- Etablering af aktivt Hjerterum med mellemgang til skolen for at introducere børn og forældre til centerets muligheder, så flere bliver fortrolige med hallen og de tilknyttede aktiviteter.

- Faciliteter til Daginstitutioner og børnefamilier, så børn og forældre bliver vant til at bruge hallen og introduceres til de mange faciliteter, hvilket kan fremme en aktiv og social livsstil fra en tidlig alder.

Værdikompasset for et bæredygtigt byggeri

Tema: NATUR

I hjertet af idrætscentrets transformation ligger en dyb respekt for naturen og et stærkt ønske om at skabe en øget forbindelse mellem bygningen og det omkringliggende landskab. Vi stræber efter at minimere byggeriets negative fodspor og samtidig maksimere dets positive bidrag til det lokale miljø. Vores tilgang er holistisk, med fokus på bæredygtig ressourceforvaltning, biodiversitet, genanvendelse af materialer og effektiv vandhåndtering.

Et centralt mål for projektet er at styrke forbindelsen mellem det eksisterende idrætscenter og naturen i Rold Skov. Gennem dette ønsker vi at integrere naturoplevelser i daglige aktiviteter og fremme miljøbevidsthed blandt brugerne, med fokus på at fremme livskvalitet gennem bæredygtige løsninger.

Når man ankommer fra parkeringspladsen eller skoven, vil man blive mødt af et nyt wayfinding-system, som med "Piste-kort" giver et overblik over mulige ruter og outdoor-aktiviteter i den nærliggende natur.
Et stisystem og nye outdoor-faciliteter vil danne en Portal til skoven, hvilket skaber en tættere forbindelse mellem idrætscenteret og skoven. En hurtig rute for fx rutinerede MTB-cyklister samt en mere udfordrende vej gennem beplantning, der kan bruges til fx orienteringsløb, opvarmning og nedkøling, vil yderligere styrke denne forbindelse.

Projektet udspringer af de lokale Skørping Outdoor-foreninger, som drømte om at bygge et nyt Trail og Outdoor Center. Men gennem processen blev det afklaret, at det ville være mere bæredygtigt at etablere et Trail og Outdoor Center i forlængelse af det eksisterende idrætscenter. Ved at genanvende de eksisterende bygninger og udnytte de synergier, der kan opstå ved at dele faciliteter, kan vi arealoptimere og mindske behovet for nybyggeri, samtidig med, at vi fremmer et harmonisk samspil mellem indoor- og outdoor-aktiviteter.

KLIMAPÅVIRKNING

I transformationen af idrætscenteret har vi et særligt fokus på at minimere byggeriets klimaaftryk og derved minimere CO2-udledningen af byggeriet. Transformationen understøtter dette gennem følgende initiativer:

• Anvendelse af træ og andre biogene materialer i outdoordelen, som bidrager til lavere CO2-udledning.

• Genanvendelse af eksisterende konstruktioner i videst muligt omfang for at minimere behovet for nye ressourcer og herved reducere projektets klimaaftryk.

• LCA (Livscyklusvurdering) ved projektets afslutning for at sikre en grundig vurdering af de anvendte materialers samlede miljøpåvirkning, herunder nedrivning og drift.

BIODIVERSITET

Vi lægger stor vægt på at opretholde, og hvor det er muligt, forbedre den lokale biodiversitet. Idrætscenteret ligger tæt på Rold Skov, og i forbindelse med etableringen af det nye stisystem er det vores mål, at biodiversitet bliver en integreret og væsentlig del af planlægningen og udformningen af udearealerne. Dette understøtter vores vision om at skabe et idrætscenter, der ikke kun fungerer som et sted for fysisk aktivitet, men også som et grønt mødested for hele lokalsamfundet.
For at understøtte dette fokuseres på følgende tiltag:

• Udformning af stisystemer og udearealer, der aktivt understøtter den lokale flora og fauna, og bidrager til et rigt og varieret økosystem.

• Valg af byggematerialer, der er miljøvenlige og fri for skadelige stoffer, for at sikre, at biodiversiteten ikke påvirkes negativt af byggeriet.

GENANVENDELSE

Genanvendelse og ressourceeffektivitet er centrale undertemaer, der understøtter vores mål om at reducere miljøpåvirkningen og fremme bæredygtighed. Dette projekt prioriterer genbrug af eksisterende konstruktioner og materialer gennem fleksible og holistiske byggeløsninger, der minimerer affald og optimerer ressourceforbruget.

For at understøtte dette vil der i projektet være fokus på følgende tiltag:

• Genbrug af eksisterende konstruktioner: Transformer hallen og bevar så meget som muligt af de eksisterende konstruktioner for at reducere behovet for nye ressourcer.

• Genbrug af materialer: Prioriter genbrug af byggematerialer og komponenter, hvor det er muligt og praktisk, for at reducere affaldsmængden.

• Design-for-Disassembly: Implementer principper for design-for-disassembly i det tilførte byggeri, så materialer kan genanvendes effektivt ved fremtidige renoveringer eller nedrivninger.

• Valg af genanvendelige materialer: Vælg materialer, der kan genanvendes, og udvikl principper for, hvordan nytilførte materialer kan indarbejdes i projektet med henblik på fremtidig genanvendelse.

• Affaldssortering: Følg Rebild Kommunes guide til håndtering af bygge- og anlægsaffald for at sikre korrekt sortering og minimal miljøpåvirkning.

VANDHÅNDTERING

Vi tilstræber at integrere bæredygtige vandhåndteringsløsninger, der kan absorbere, forsinke og opsamle vand på udendørs arealer. Dette er afgørende for at beskytte både de sportslige faciliteter og det omgivende miljø. På trods af områdets naturlige karakter og lave befæstelsesgrad opleves der indimellem oversvømmelser på boldbanerne. For at afhjælpe dette problem vil vi implementere LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i udearealerne som en mulig tilgang til at håndtere vandmængderne på en miljømæssigt forsvarlig måde:

• Risikoanalyse: Der foretages en risikoanalyse af nedbørsmængder og lokale forhold for nedsivning for at sikre, at de valgte vandhåndteringsløsninger er effektive.

• Dialog med Rebild Kommune: Vi vil samarbejde tæt med Rebild Kommune for at kvalificere de planlagte LAR-løsninger i forbindelse med boldbaneanlægget og sikre, at alle løsninger er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

• Integration af LAR-løsninger: I forbindelse med projektering af udearealerne inddrages Rebild Kommunes naturafdeling for at sikre, at løsningerne understøtter både klimatilpasning og miljøbeskyttelse.

Værdikompasset for et bæredygtigt byggeri

Tema: ARKITEKTUR

I transformationen af idrætscenteret er der et stærkt fokus på at forbedre og løfte arkitekturen gennem innovative og bæredygtige løsninger. Projektet sigter mod at omdisponere bygningen for at skabe effektive synergier og multifunktionelle anvendelser af faciliteterne, så de kan imødekomme forskellige behov i løbet af dagen. Et lokale skal for eksempel kunne bruges til dagpleje om formiddagen, yoga om eftermiddagen, bestyrelsesmøder og foredrag om aftenen, og som et rekreativt rum for børnefamilier i weekenden.

Det nye ”Hjerterum” vil fungere som bygningens katalytiske centrum, der integrerer de forskellige faciliteter og fremmer en følelse af nærhed og overskuelighed. Dette rum vil blive mødested for både indendørs- og outdoor-folk og bidrage til at styrke fællesskabet i lokalsamfundet.

Projektet lægger desuden vægt på at minimere levetidsomkostningerne, hvilket vil sikre effektiv driftsøkonomi og understøtte bygningens bæredygtighed over tid. Ved at forene æstetiske, funktionelle og økonomiske aspekter søger vi at skabe et idrætscenter, der både er smukt og brugbart, og samtidigt økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

MATERIALER, FORM OG ÆSTETIK

I transformationen af Skørping Idrætscenter vil materialer, form og æstetik være centrale elementer, der understøtter intentionen om at kombinere arkitektonisk kvalitet med stedstilpasning. Vi ser et stort potentiale i at transformere idrætscenteret, så bygningen åbnes op og skaber en stærkere visuel sammenhæng mellem inde og ude.

Nærheden til Rold Skov vil afspejles i materialevalget, hvor de nytilførte materialer, især træ, vil blive brugt til at binde inde- og udearealer sammen på en harmonisk måde.

Selvom Skørping Idrætscenter ikke i dag betragtes som en arkitektonisk perle, er det vores mål at transformere bygningen til et mere attraktivt sted. Vi ønsker at bevare og genbruge den eksisterende bygning og materialer i videst muligt omfang, samtidig med at vi prioriterer områder, hvor arkitektur, bæredygtighed og driftsøkonomi kan forbedres mest effektivt. Dette omfatter en åbenhed i designet, hvor indendørs aktiviteter bliver mere synlige udefra, hvilket inviterer til aktiviteter på tværs af forskellige brugergrupper. For at understøtte dette vil transformationen fokusere på følgende:

- Stedstilpasset arkitektur: Nærheden til skoven afspejles i materialevalget, med en overvejende brug af træ, der binder ude og inde sammen.

- Visuel sammenhæng: Skab en større visuel sammenhæng mellem hallen og tilbygningen.

- Åbenhed og transparens: Arbejde med at skabe mere transparens ved at åbne bygningen op og ”skrælle lag af”, så den bliver mere imødekommende og aktiviteterne indendørs bliver synlige både indefra og udefra.

AREALANVENDELSE

Effektiv arealanvendelse er et centralt undertema. Projektet fokuserer på at optimere bygningsform og rumudnyttelse gennem multifunktionelle løsninger og dobbeltudnyttelse af rum, så hver kvadratmeter bidrager maksimalt til gavn for lokalsamfundet. Vi sigter mod at skabe rum, der kan tilpasses forskellige aktiviteter i løbet af dagen, hvilket både minimerer spildplads og fremmer livskvalitet og trivsel blandt brugerne. For at understøtte dette fokuseres på følgende tiltag:

- Gøre hallen mere fleksibel: Omstrukturere hallen, så den kan tilpasses til forskellige aktiviteter og arrangementer.

- Multianvendelige rum: Optimere rum til dobbeltudnyttelse, hvor områder kan bruges til forskellige formål afhængigt af tid og behov.
Åbne den nyeste tilbygning op: Skabe større sammenhæng mellem eksisterende og nye rum for at fremme en sømløs integration af funktioner.

- Uderum i forlængelse af indendørsarealer: Planlægning af nye udendørs faciliteter, så de kan bruges året rundt og understøtter samspillet mellem ude- og indeaktiviteter.

- Sambrug af arealer: Arbejde aktivt for at skabe muligheder for sambrug af bygningen med andre organisationer eller til udlån af faciliteter til andre, hvilket øger bygningens anvendelighed og værdi for lokalsamfundet.

- Åbenhed for lokalsamfundet: Disponere bygningen, så den står åben og tilgængelig for lokalsamfundet, med rum, der kan tilpasses forskellige brugere gennem dagen og ugen.
.

FUNKTIONER OG SAMMENHÆNGE

Undertemaet fokuserer på at skabe stærke forbindelser mellem indendørs og udendørs områder samt at integrere forskellige funktioner på en sammenhængende måde.

Det er essentielt for projektet, at skabe åbenhed og transparens i det fremtidige center, hvor aktiviteter og pulserende liv tydeligt afspejles i facaden. Dette visuelle indblik skal vække nysgerrigheden og opfordre folk til spontant at træde indenfor, selv uden en forudgående plan om at besøge idrætscenteret.

I det transformerede center skal der være en tydelig og logisk sammenhæng mellem de forskellige funktioner og aktiviteter, både indendørs og udendørs. Dette vil facilitere møder på tværs af forskellige interessegrupper, fremme en følelse af samhørighed blandt besøgende, og gøre det nuværende idrætscenter til et dynamisk centrum fyldt med liv og fællesskab. For at understøtte dette vil transformationen fokusere på disse tiltag:

- Styrke forbindelsen mellem idrætscenteret og Rold Skov for at integrere naturen i den daglige brug af centret.

- Etablere et alsidigt stisystem, somforbinder indendørs og udendørs aktiviteter og skaber let adgang til naturen.

- Gøre det nye ’Hjerte’ i bygningen synligt gennem et åbent og transparent design, der fremmer aktivitet og samspil mellem brugere.

- Større transperans og glasarealer på tværs af rum - inde såvel som ude - som øger indkig og udsyn i bygningerne og dermed giver overblik over aktiviteterne i Centeret

- Trække aktiviteter indefra ud og omvendt for at skabe en flydende overgang mellem indendørs og udendørs rum.

- Forbedre adgangsveje og indgange, så bygningen bliver mere tilgængelig og inviterende

LEVETIDSOMKOSTNINGER

Reduktion af levetidsomkostninger et centralt undertema. Gennem energieffektive løsninger, brug af holdbare materialer, og et design, der minimerer drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, sigter vi mod at sikre centerets langsigtede økonomiske bæredygtighed. Dette er særligt vigtigt, da centeret drives som en selvejende institution, hvor økonomisk stabilitet er afgørende for dets succes.

Et vigtigt element i projektet er etableringen af det nye Hjerterum, som skal skabe en sømløs forbindelse mellem inde- og udearealer. Dette inkluderer også muligheden for at tilføje en indoor/outdoor orangeri-multisal, som kan bruges til udlejning – en essentiel indtægtskilde for centerets drift. For at understøtte disse aspekter er der i projektet forkus på:

- Sikre en bygning med lav drift og vedligehold: Design og materialevalg, der understøtter en cirkulær økonomi og kræver minimal vedligeholdelse.

- Etablering af udearealer, der er ”Vild med vilje”: Udendørs områder designes med minimal vedligeholdelse for øje, hvilket reducerer driftsomkostningerne og fremmer bæredygtighed.